

INTERVENTI URGENTI								
INTERVENTO SMALTIMENTO DETRITI								
DA AFFIDARE	oneri per smaltimento in discarica	t	3000	€ 5,07	€ 15.210,00	€ 15.210,00	22,00	€ 18.556,20
DA AFFIDARE - 01.A01.A10.010 Prezzario R.P. 2014	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	mc	2000	€ 3,86	€ 7.720,00	€ 7.720,00	22,00	€ 9.418,40
01.A01.C65.010 Prezzario R.P. 2014	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza.	mc	2000	€ 2,84	€ 5.680,00	€ 5.680,00	22,00	€ 6.929,60
STIMA DELLA SPESA PER SMALTIMENTO DETRITI IN DISCARICA						€ 28.610,00		
STIMA DELLA SPESA PER SMALTIMENTO DETRITI IN DISCARICA COMPRESO IVA								€ 34.904,20
STIMA COSTI PER CARATTERIZZAZIONE DETRITI						€ 1.800,00		
STIMA COSTI PER CARATTERIZZAZIONE DETRITI COMPRESO IVA								€ 2.196,00